W tym:

1. Drogi ..... oraz przepusty ..... :

| Lp. | Miejscowość | Nazwa drogi (miejscowa), numer drogi | Długość, powierzchnia zniszczeń | (Kilometraż) od km do km lub w km | Opis zniszczeń (w tym rodzaj uszkodzonej nawierzchni, odwodnienia, itp.) | Uwagi | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legnica | Konduktorska (Stacyjna), nr 107589D | 0,5 km, 2700 m2 | 0+000 - 0+487 | uszkodzenie nawierzchni z kostki kamiennej i tłuczniowej przez zalanie drogi przez rz. Kaczawę | dz. nr 138 obr. Kartuzy - Skarb Państwa PKP S.A. - droga gminna pod wiaduktem kolejowym w utrzymaniu zarządcy drogi - ZDM | 1 300 000,00 |
| 2 | Legnica | Wały Rzeczne odc. przy Konduktorskiej, odc. przy Czarnej Wodzie, nr 107668D | 0,05 km, 250m2 0,3 km, 1200m2 | 1+512 - 1+568 0+808 - 1+108 | uszkodzenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy przez zalanie drogi przez rz. Kaczawę oraz Czarną Wodę | dz. nr 180 obr. Pawice - Skarb Państwa PKP S.A. - droga gminna pod wiaduktem kolejowym w utrzymaniu zarządcy drogi - ZDM | 725 000,00 |
| 3 | Legnica | Lipnicka, nr 107616D | 0,32 km, 1225m2 | 0+000 - 0+320 | zalanie drogi przez rz. Kaczawę, wymycie nawierzchni | | 612 000,00 |
| 4 | Legnica | Kaczawska, nr 107564D | 0,3km, 1800m2 | 0+000 - 0+292 | uszkodzenie nawierzchni poprzez zalanie drogi przez cofanie się wód z kanalizacji deszczowej | | 1 500 000,00 |
| 5 | Legnica | Kręta, nr 107602D | 0,45 km, 2100 m2 | 0+292 - 0+739 | uszkodzenie nawierzchni poprzez zalanie drogi przez cofanie się wód z kanalizacji deszczowej | | 1 300 000,00 |
| 6 | Legnica | Pątnowska, odc. przy moście Kaczawa, odcinek pod wiaduktami kolejowymi, nr 2180D | 0,5 km, 2500m2 0,6 km, 2500m2 | 3+580 - 4+080 0+490 - 1+080 | zapadnięcie jezdni z powodu namoknięcia korpusu drogi, uszkodzenie nawierzchni poprzez zalanie drogi przez cofanie się wód z kanalizacji deszczowej, | dz. nr 93/7 obr. Pątnów - Skarb Państwa RZGW Wrocław - obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nad Kaczawą w utrzymaniu zarządcy drogi - ZDM, dz. nr 211 obr. Piątnica - Skarb Państwa PKP S.A. - droga powiatowa pod wiaduktem kolejowym w utrzymaniu zarządcy drogi - ZDM | 5 000 000,00 |
| 7 | Legnica | Myśliwca, wewn. 0038W | 0,5 km, 2500m2 | | uszkodzenie nawierzchni gruntowej ulepszonej poprzez zalanie drogi przez cofanie się wód z kanalizacji deszczowej | | 300 000,00 |
| 8 | Legnica | Kunicka, nr 107604D | 0,72 km, 4300m2 | 0+000 - 0+730 | uszkodzenie nawierzchni poprzez zalanie drogi przez wody | | 2 600 000,00 |
| 9 | Legnica | Spokojna odc. przy Wrocławskiej, odc. pod wiaduktami kolejowymi, nr 2168D | 0,25km, 2500m2 0,25km, 1750m2 | 0+450 - 0+704 0+965 - 1+215 | uszkodzenie nawierzchni poprzez zalanie drogi przez cofanie się wód z kanalizacji deszczowej | dz. nr 280 obr. Piekary Wielkie - Skarb Państwa PKP S.A. - droga powiatowa pod wiaduktem kolejowym w utrzymaniu zarządcy drogi - ZDM | 3 400 000,00 |
| 10 | Legnica | Zachodnia, nr 333 | 0,03km, 450 m3 | 5+600 - 5+630 | obsunięcie się skarpy drogi przez nadmiar wód, namoknięcie korpusu drogi | | 200 000,00 |
| | | | | | | ***Razem:*** | ***16 937 000,00*** |

2. Mosty:

| Lp. | Miejscowość | Nazwa drogi (miejscowa), numer drogi | (Kilometraż) w km | Opis zniszczeń | Uwagi | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legnica | Most na rz. Kaczawie w ciągu DW 333 - ul. Jaworzyńska w Legnicy | 6+968 | – naprawa uszkodzeń płyty pomostowej w obszarze dylatacji, uszkodzone przekrycia szczelin dylatacyjnych, uszkodzone ubezpieczenia podpór pośrednich | Obiekt do dalszej obserwacji oraz potrzeba wykonania przeglądu szczegółowego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane | 110 000 |
| 3 | Legnica | Most na rz. Kaczawie w ciągu ul. Smokowickiej - droga nr 2181D | 2+127 | Wypłukania spoin murów czołowych, zamulenie elementów odwodnienia nadłucza, wypłukania i podmycia podpory pośredniej i przyczółka w strefie koryta rz. Kaczawy | Obiekt do dalszej obserwacji oraz potrzeba wykonania przeglądu szczegółowego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane | 3 500 000 |
| | | | | | ***Razem:*** | ***3 610 000*** |

3. Kładki:

| Lp. | Miejscowość | Nazwa drogi (miejscowa), numer drogi | (Kilometraż) | Opis zniszczeń | Uwagi | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legnica | ul. Bielańska - rz. Kaczawa, droga nr 107469D | 0+725 | Kładka pieszo-rowerowa w ciągu ul. Bielańskiej na rzece Kaczawie (naprawa spękanych filarów, naprawa uszkodzonej płyty, naprawa ubezpieczeń filarów i przyczółków) | Obiekt do dalszej obserwacji oraz potrzeba wykonania przeglądu szczegółowego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane | 300 000 |
| | | | | | ***Razem:*** | ***300 000*** |

4. Budynki komunalne:

| Lp. | Miejscowość | Nazwa | Opis zniszczeń | Uwagi | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cmentarz Komunalny w Jaszkowie dla miasta Legnicy. | Legnica | Pawilon handlowy | Zalanie pomieszczeń przez dach. | | 23 763,60 zł |
| 2. Cmentarz Komunalny w Jaszkowie dla miasta Legnicy. | Legnica | Budynek portierni i toalet | Zalanie pomieszczeń przez dach. | | 20 639,40 zł |
| 3. Mieszkanie komunalne | Legnica | Wrocławska 79/4 | Zalane 1 pom. | | 8 500,00 zł |
| 4. Mieszkanie komunalne | Legnica | Dmowskiego 16/9 | Zalane sufit i ściany | | 22 500,00 zł |
| 5. Mieszkanie komunalne | Legnica | Pątnowska 19/3 | Zalany sufit 1 pom. | | 5 000,00 zł |
| 6. Mieszkanie komunalne | Legnica | Wrocławska 61/4 | Zalane sufity | | 5 500,00 zł |
| 7. Mieszkanie komunalne | Legnica | Fabryczna 18/8 | Zalane sufity | | 8 000,00 zł |
| 8. Mieszkanie komunalne | Legnica | Kwiatowa 9/9 | Zalane sufity | | 4 000,00 zł |
| 9. Mieszkanie komunalne | Legnica | Kartuska 72 | Zalane ściany i sufit, + strych | | 26 000,00 zł |
| 10. Mieszkanie komunalne | Legnica | Daszyńskiego 1/5 | Zalany sufit i ściana | | 11 000,00 zł |
| 11. Mieszkanie komunalne | Legnica | Kazimierza Wlk.33 | Zalany sufit i ściana | | 14 500,00 zł |
| 12. Mieszkanie komunalne | Legnica | Daszyńskiego 24/8 | Zalana ściana i sufit | | 4 000,00 zł |
| 13. Mieszkanie komunalne | Legnica | Kartuska 35 | Zalana ściana + sufit | | 4 000,00 zł |
| 14. Mieszkanie komunalne | Legnica | Dmowskiego 5/12 | Zalanie ściana + sufit | | 4 000,00 zł |
| 15. Mieszkanie komunalne | Legnica | Wrocławska 107/7 | Zalanie ściany + sufity | | 5 000,00 zł |
| 16. Mieszkanie komunalne | Legnica | Drukarska 4/11 | Zalanie ściany + sufit | | 9 000,00 zł |
| 17. Mieszkanie komunalne | Legnica | Złotoryjska 168 | Zalanie ściany +sufity | | 9 000,00 zł |
| 18. Mieszkanie komunalne | Legnica | Złotoryjska 93/2a | Zalanie ściany + sufity+strych | | 38 000,00 zł |
| 19. Mieszkanie komunalne | Legnica | Pobożnego 6/10 | Zalany sufit + ściany | | 5 500,00 zł |
| 20. Mieszkanie komunalne | Legnica | Głogowska 75/6 | Zalanie sufit + ściany | | 5 500,00 zł |
| 21. Mieszkanie komunalne | Legnica | Jaworzyńska 92/94 C | Zalanie sufity + ściany | | 11 000,00 zł |
| 22. Mieszkanie komunalne | Legnica | Głogowska 68 | Zalanie sufity +ściany + strych | | 11 000,00 zł |
| 23. Budynki użytkowe | Legnica | Witelona 10 -byłe Liceum Medyczne | Zalane pomieszcz. | | 12 500,00 zł |
| 24. Budynki użytkowe | Legnica | Zespół Szkół Spożywczych Wrocławska | Zalane pomieszcz. | | 15 000,00 zł |
| 25. Budynki użytkowe | Legnica | „Kino Ognisko" ul. Skarbowa 1 | Zalane pomieszcz. | | 31 000,00 zł |
| 26. Budynki użytkowe | Legnica | Mickiewicza 21 | Zalane pomieszcz. | | 10 000,00 zł |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. Budynki użytkowe | Legnica | Orła Białego 2 TPD | Zalane pomieszcz. | | 80 000,00 zł |
| 28. Obiekt oświatowy | Legnica | Miejskie Przedszkole nr 12 ul. Plutona 13 | Zalany sufit wc + 1 sala | | 8 500,00 zł |
| 29. Obiekt oświatowy | Legnica | Miejskie Przedszkole nr 16 ul. Żwirki i Wigury 32 | Zalane sufity + ściany,korytarz magazyn | | 6 000,00 zł |
| 30. Obiekt oświatowy | Legnica | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50 | Zalane sufity sala, kuchnia, sala gimnastyczna | | 24 000,00 zł |
| 31. Obiekt oświatowy | Legnica | Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Piastowska 4 | Zalany sufit i ściany 3 sale + sala gimnastyczna | | 34 000,00 zł |
| 32. Obiekt oświatowy | Legnica | Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Marynarska 31 | Zalane sufity 2 łączniki + aula, mała sala gimnastyczna. | | 68 000,00 zł |
| 33. Obiekt oświatowy | Legnica | Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Tatrzańska 9 | Zalane sufity 5 sal 2 wc, 2 korytarze | | 30 000,00 zł |
| 34. Obiekt oświatowy | Legnica | Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Grabskiego 5 | Zalane ściany i sufity biblioteki | | 31 000,00 zł |
| 35. Obiekt oświatowy | Legnica | Szkoła Podstawowa nr 19 Aleja Rzeczypospolitej 129 | Zalany sufit łącznik sali gimnastycznej, sala oraz archiwum | | 25 000,00 zł |
| 36. Obiekt oświatowy | Legnica | VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17 | Zalany sufit i ściany 1 sala | | 10 000,00 zł |
| 37. Obiekt oświatowy | Legnica | Zespół szkół Ogólnokształcących nr.4 ul. Szewczenki 10 | Zalane 2 sale + sala gimnastyczna | | 14 000,00 zł |
| 38. Obiekt oświatowy | Legnica | Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Chojnowska 100 | Zalanie 4 sal + poddasze | | 34 000,00 zł |
| 39. Obiekt oświatowy | Legnica | Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych ul. Skarbka 4 | Zalanie piwnicy osuszanie + ozonowanie | | 50 500,00 zł |
| 40. Obiekt oświatowy | Legnica | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Złotoryjska 144 | Zalanie 2 sal + pomieszczenie Socjalnekorytarz, holl + portiernia | | 34 000,00 zł |
| 41. Obiekt oświatowy | Legnica | Zespół Szkół Muzycznych -Zamek ul. Skłodowskiej 1a | Zalana sala gimnastyczna + poddasze | | 80 000,00 zł |
| 42. Obiekt oświatowy | Legnica | Zespół Placówek Specjalnych ul. Mazowiecka 3 | Zalanie sufitów i ścian 4 sale+ korytarz + łącznik | | 45 000,00 zł |
| | | | | ***Razem:*** | ***897 903,00 zł*** |

6. Sieć kanalizacyjna i obiekty:

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj | Wielkość zniszczeń | Opis zniszczeń | Uwagi | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolektor deszczowy KD1 | Legnica, dz. nr 31, 32, obręb Nowiny, dz. nr 60, 87/1, 87/3, 86/3, 86/2, 85, 76, 75/4, 75/3 obręb Nowa Wieś, Bartoszów, Nowa Wieś Legnicka - Gmina Legnickie Pole | sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN1600 | czyszczenie kolektora deszczowego na długości 2,5km | naniesiony namuł, gałęzie , skoszone trawy, śmieci , przez cieki wodne , rowy melioracyjne włączone do kolektora deszczowego DN1600. Brak możliwości wykonania inspekcji telewizyjnej w celu oszaczowania dokładnych zniszczeń. Naniesione śmieci blokują prawidłowy przepływ wód opadpowych w kolektorze deszczowym i powodują zmianę prześwitu rurociągu. | konieczność przywrócenia pełnego prześwitu kolektora deszczowego, który pełni również rolę zbiornika retencyjnego | 1.000.000,00 |
| 2. wymiana rozdzielnicy, sond hydrostatycznych i wyłaczników pływakowych w pompowni przy zbiorniku retencyjnym na rowie K-8 wraz z remontem zbiornika retencyjnego | Legnica, dz. nr 95/1, obręb Winiary | wody odprowadzane rowem K-8 | konieczna wymiana jednej pompy. Konieczność remontu zbiornika retencyjnego i wyczyszczenia z namułu. | ze względu na duży napływ wód opadowych rowem K-8, naniesione śmieci rowem K-8, przesiąków z rzeki Kaczawa do zbiornika retencyjnego uszkodzeniu uległa jedna z pomp. | konieczność prawidłowej pracy przepompowni i zabezpieczenie terenów przed zalewaniem | 35.000,00 |
| 3.wymiana zasuw DN600 w komorze na wylocie kolektora deszczowego KD21A | Legnica, dz. nr 37/5, obręb Rybaki | wylot kanalizacji deszczowej KD21A do rzeki Kaczawa | konieczna wymiana uszkodzonych 2 szt. zasuw | uszkodzone zasuwy, brak możliwości zamknięcia kanału co powoduje cofanie wody z rzeki i podtapianie terenów sąsiednich | mozliwość zamknięcia kolektora deszczowego przed cofka z rzeki i zabezpieczenie terenów sąsiednich | 90.000,00 |
| 4. wymiana regulatora przepływuna urządzenie regulujące przepływ w komorze kolektora KD1 o średnicy DN1600 | Legnica, dz. nr 31, obręb Nowiny | komora na kanale DN1600 | uszkodzony regulator przepływu poprzez naniesione śmieci przez cieki wodne do kolektora, zamknięcie odpływu wód z kolektora deszczowego i podtapianie ulic i terenów sąsiednich | konieczna likwidacja uszkodzonego regulatora przepływu a w jego miejsce zamontowanie urządzenia celem regulowania przepływu wraz z możliwością spuszczenia wody z kanału - rola zbiornika retencyjnego i kontrola przepływu | konieczność prawidłowej pracy kolektora deszczowego i regulacje przepływu oraz zabezpieczenie terenów sąsiednich | 300.000,00 |
| 5. montaż zasuwy na kolektorze DN1000 jako zabezpieczenie przed cofką z kanału DN1600 i zabezpieczenie przed zalewaniem ulicy Gumińskiego | Legnica, dz. nr 6, obręb Bartoszów | studnia kanalizacji deszczowej | konieczność montażu zastawki na kanale DN1000 jako zabezpieczenie przed cofką z cieków wodnych włączonych do kolektora deszczowego KD1 | włączenie cieków wodnych, rowów melioracyjnych , LSSE do kolektora deszczowego bez zgody zarządcy sieci, cofka i podtapianie ul. Gumińskiego przez gminę Legnickie Pole | konieczność zabezpieczenia przed zalewaniem ul. Gumińskiego | 152.000,00 |
| | | | | | ***Razem:*** | ***1.577.000,00*** |

7. Urządzenia melioracyjne (wyszczególnić):

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj | Wielkość zniszczeń | Opis zniszczeń | Uwagi | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legnica | Wlot do Młynówki w dolnym jej biegu-Piekary Stare,dojazd od ul. Pątnowskiej - 37 | Namuł Uszkodzenie tynku | Namuł przed klapą zwrotną ok. 1 m3 W czasie spiętrzenia wody zostały uszkodzone tynki w komorze. | | 4 305,00 |
| 2 | Legnica | Klapa przeciwzwrotna na wylocie rowu międzywału do rz. Kaczawy wraz z zasuwą na wale przeciwpowodziowym - Piekary Stare, w rej mostu na ul. Pątnowskiej 42 | Uszkodzenie tynku Czyszczenie z gałęzi Namuł | W czasie spiętrzenia wody zostały uszkodzone tynki w komorze, które wymagają naprawy. W korycie odpływu rzeki Kaczawa, naniesione namulenie w ilości ok..2 m3 oraz gałęzi w ilośći ok.. 2 m3 | | 8 610,00 |
| 3 | Legnica | Klapa przeciwzwrotna z zasuwą posadowiona na Młynówce - Piekary Stare dojazd od ul. Kołodziejskiej 43 | Uszkodzenie tynku Namuł | Przed klapą zwrotną woda cofnięta z rzeki Kaczawa naniosła namuł. W czasie spiętrzenia wody w komorze został uszkodzony tynk. | | 6 765,00 |
| 4 | Legnica | Obiekt Młynówka w obrębie Stare Piekary | Uszkodzony wał | W trakcie powodzi woda wymyła wał na wylocie do rzeki Kaczawa, co spowodowało wyrwę i braki w skarpie. Wymagane jest uzupełnienie skarp wylotu w ilości ok.. 7 m3 | | 7 380,00 |
| 5 | Legnica | Zasuwa w komorze na ujęciu wody do Młynówki w rej. ul. Lipnickiej-Żytniej, dojazd od ul. Jaworzyńskiej | Czyszczenie z gałęzi Namuł | Wymagane czyszczenie przed komorą upustu płucznego rzeki Kaczawa z naniesionych gałęzi oraz namulenia | | 4 920,00 |
| | | | | | ***Razem:*** | ***31 980*** |

8. Inne:

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj | Wielkość zniszczeń | Opis zniszczeń | Uwagi | Wartość [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cmentarz Komunalny w Jaszkowie dla miasta Legnicy. | Legnica | Zalanie miejsc grzebalnych | 70 m2 | Deszcz nawalny – zalanie | | 1.537,50 |
| 2. Place zabaw | Legnica | Zalanie nawierzchni bezpiecznych z piasku na placach zabaw | 355 m2 106m3 | Deszcz nawalny – zalanie | | 29.274,00 |
| 3. Kolekcja roślin ozdobnych, znajdująca się na ogrodzie francuskim w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy. | Legnica | Kolekcja roślin ozdobnych, znajdująca się na ogrodzie francuskim w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy. | powierzchnia ok. 1 ha. Zniszczenie: 7.005 szt. krzewów, 1.320 szt. cebul, 5.200 szt. roślin rabatowych; 2.221 m2 warstwy ściółki, 1.736,3 m2 nawierzchni trawiastej, zanieczyszczenie i zamulenie (zniszczenie struktury gleby) 58,250 m3 podłoża roślinnego. | Intensywne opady deszczu oraz podnoszenie się wód gruntowych zniszczenie: 7.005 szt. krzewów, 1.320 szt. cebul, 5.200 szt. roślin rabatowych; 2.221 m2 warstwy ściółki, 1.736,3 m2 nawierzchni trawiastej, zanieczyszczenie i zamulenie (zniszczenie struktury gleby) 58,250 m3 podłoża roślinnego. | Z uwagi na zabytkowy charakter Parku Miejskiego oraz reprezentacyjną funkcję ogrodu francuskiego należy poddać wymianie całą kolekcję roślin. | 925.458,56 |
| 4. OSiR Legnica – Kormoran – zbiornik wodny | Legnica | zbiornik wodny 5,86 ha zalewu, 78 tys m3 głębokość 1-4 m + place piaszczyste (oczyszczanie całości) | 5,86 ha zalewu, 78 tys m3 (pojemność zbiornika) | zalanie i potopienie zbiornika wodnego, stanowiącego kąpielisko miejskie oraz zanieczyszczenie wodą powodziową i nieczystościami | | 11 000 000,00 zł |
| 5. OSiR Legnica – urządzenia wodne | Legnica | urządzenia wodne związane ze zrzutem wody ze zbiornika „Kormoran" | rurociąg ok 100m + wyposażenie przepompowni | zalanie i uszkodzenie urządzeń wodnych, wchodzących w skład przepompowni | | 2 000 000,00 zł |
| 6. OSiR Legnica – Kormoran – molo żelbetonowe | Legnica | molo żelbetonowe | 80m długość | uszkodzenie przez konary naniesione przez falę powodziową spękania wykruszenia podłoża, filarów mola | | 100 000,00 zł |
| 7. OSiR Legnica – Kormoran – linia energetyczna kablowa – zasilanie przepompowni | Legnica | linia energetyczna kablowa – zasilanie przepompowni | około350m długość | uszkodzenie linii energetycznej brak zasilania do przepompowni | | 500 000,00 zł |
| 8. OSiR Legnica – Kormoran – oświetlenie terenu i skrzynki rozdzielcz | Legnica | oświetlenie terenu i skrzynki rozdzielcze na terenach zielonych | 1193m2 | uszkodzenie linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego terenu oraz skrzynek rozdzielczych (tzw. Campingowych) na terenie rekreacyjnym kąpieliska | | 1 500 000,00 zł |
| 9. OSiR Legnica – Kormoran –tereny zielone | Legnica | tereny zielone do celów rekreacyjnych | 1193m2 | zalanie i potopienie, terenów zielonych oraz zanieczyszczenie wodą powodziową i nieczystościami, destabilizacja gruntów | | 800 000,00 zł |
| 10. OSiR Legnica – Kormoran – ogrodzenie | Legnica | ogrodzenie | 500m | uszkodzenia płotu i ogrodzenia przez konary i gałezie naniesione przez falę powodziową | | 100 000,00 zl |
| 11. OSiR Legnica – Kormoran | Legnica | zjeżdżalnia | powierzchnia zabudowy 230m | uszkodzenie i zalanie zjeżdżalni wodnej stanowiący element kąpieliska. Uszkodzenie konstrukcji rynny zjazdowej, fundamentów zatopienie brodzika, utwardzenie | | 1 000 000,00 zł |
| 12. OSiR Legnica – Kormoran – dojścia do budynku socjalnego, budynek socjalno-administracyjn | Legnica | dojścia do budynku socjalnego, budynek socjalno-administracyjny | drogi wewnętrzne około 200m | zalanie pomieszczeń, uszkodzenie dróg i parkingu przez falę powodziową zanieczyszczenie | | 100 000 00 zł |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. OSiR Legnica – Kormoran – plac zabaw | Legnica | plac zabaw | około 3000m2 | zalanie i uszkodzenie elementów placu zabaw | | 100 000,00 zł |
| 14. OSiR Legnica – Kormoran – ławki drewniane | Legnica | ławki drewniane | około 1500m2 | zalanie i uszkodzenie oraz połamane drewniane elementy ławek | | 50 000,00 zł |
| 15. OSiR Legnica – Kormoran – wieżyczka ratownicza | Legnica | wieżyczka ratownicza | 2,2 x 2,5m | zalanie i uszkodzenie drewnianej wieży ratowniczej | | 50 000,00 zł |
| 16. OSiR Legnica – Kormoran – pomost drewniany | Legnica | pomost drewniany | 10m długość | zalanie i uszkodzenie pomostu drewnianego | | 100 000,00 zł |
| 17. OSiR Legnica – Kormoran – urządzenia siłowni zewnętrznej | Legnica | urządzenia siłowni zewnętrznej | około 2500m2 | zalanie i uszkodzenie elementów siłowni zewnętrznej | | 240 000,00 zł |
| 18. OSiR Legnica- Kormoran droga dojazdowa do jazu piętrzącego wodę | Legnica | Droga dojazdowa do jazu piętrzącego wodę | 1400m długość | zalanie i podmycie drogi dojazdowej do jazu wodnego | | 550 000,00 zł |
| 19. OSiR Legnica- Kormoran | Legnica | międzywale oraz nadbrzeże na długości wokół zbiornika wodnego Kormoran | | uszkodzenia wału poprzez przelanie się wody z rzeki Czarna Woda na teren zbiornika | | 2 000 000,00 zł |
| 20. OSiR Legnica- Kormoran | Legnica | Tereny przyległe do Kanału Rzeszotarskiego | Na całej długości | zalanie i zanieczyszczenie | | 2 000 000,00 zł |
| 21. OSiR Legnica- Kormoran | Legnica | Tereny zielone przy cieku wodnym „Pawłówka" sąsiadującym ze zbiornikiem wodnym Kormoran | | podmycie i zalanie terenu wokół zbiornika wodnego Kormoran | | 1 000 000,00 zł |
| | | | | | ***Razem:*** | ***23 946 270,06 zł*** |